Delimitación del corredor - Variante Sur (Pasto, Nariño)

Respuesta del contratante a la solicitud de aclaración. Los datos de este documento son ficticios y solo sirven para pruebas del sistema.

1. Eje y franja

Tramo K0+000 a K12+500 (12,5 km). Franja de 60 m (30 m a cada lado del eje), para un área aproximada de 75 ha. Sistema de referencia: MAGNA-SIRGAS, Origen Oeste (EPSG:3115), altura ortométrica.

Abscisa	Latitud N	Longitud W	Este (m)	Norte (m)
K0+000	1.213600	-77.281100	1.028.400	624.900
K2+500	1.223100	-77.266300	1.030.040	625.820
K5+000	1.230200	-77.251500	1.031.680	626.740
K7+500	1.239700	-77.236700	1.033.320	627.660
K10+000	1.246800	-77.221900	1.034.960	628.580
K12+500	1.256300	-77.207100	1.036.600	629.500

2. Condiciones de acceso

Acceso por la vía existente Pasto - Catambuco. Ingreso al frente de trabajo con carnet y afiliación a seguridad social vigentes; inducción de seguridad de 1 hora en la portería del Consorcio. Horario de trabajo de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Zona con tráfico de maquinaria pesada en los K3+000 a K5+500: se requiere coordinación con el residente de obra.

3. Permisos de vuelo

El Consorcio gestiona el permiso con la alcaldía; Anka debe tramitar la autorización de operación de la aeronave no tripulada ante la autoridad aeronáutica y presentar su póliza de responsabilidad civil.